D1

ZADASZENIE
– Pokrycie ze szkła VSG ESG 66,4 (13,52mm) float, pajęki i rotule systemowe RWA, pokrycie szczelne wyposażne w uszczelki, szkło bezpieczne, system montażowy na głowicach ruchomych kulowych.
– płatew dwuteowa, ocynkowana, malowana kolor szary RAL9006
– konstrukcja nośna stalowa rurowa ocynkowana malowana kolor szary RAL 9006




PRZEKRÓJ D-D

P1

POSADZKA SCENY – TEREN UTWARDZONY PROJEKTOWANY
– kostka betonowa 8cm
– podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm
– podbudowa z kruszywa łamanego tłuczeń kamienny 0–32mm gr. 15cm
– podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego tłuczeń kamienny 0–63mm gr. 20cm
– warstwa mrozochronna pospółka gr. 15cm
– warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=2.5MPa gr. <90cm

## DETAL ZAKOŃCZENIA NAWIERZCHNI SCENY
skala 1:10




## DETAL OBRÓBKI NAWIERCHNI PRZY SŁUPIE EKRANU
skala 1:10




UWAGA:

Przezroczyste wypełnienie ekranu akustycznego pokryć naklejkami z sylwetkami ptaków w kolorze czarnym celem ochrony ptaków latających – naklejki identyczne jak stosowane na ekranach drogowych.

| INDEKS | ZMIANY | DATA |
|---|---|---|
| 1. | | |

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione

OBIEKT
**Projekt sceny wraz z zadaszeniem, ściany akustycznej, oraz placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na placu Centralnym w Lipowej**

INWESTOR
Gmina Lipowa
Lipowa 708, 34–324 Lipowa

ADRES INWESTYCJI
Lipowa 34–324 Lipowa, Plac Centralny

NR DZIAŁKI 3240/7

FAZA
**PROJEKT WYKONAWCZY**

BRANŻA
ARCHITEKTURA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
Bogusław Hapak
ul. Wojska Polskiego 9B
43-186 Orzesze
tel. 508 111 729

| PROJEKTANT | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|---|---|---|
| mgr inż. arch. Marcin KRUSZYŃSKI | 60/06/SLOKK/II | |
| | | |

TYTUŁ RYSUNKU
**PRZEKRÓJ D-D**

| DATA | SKALA | NR RYS |
|---|---|---|
| 11.2022 | 1:100 | 6 |