ZESTAWIENIE MURÓW OPOROWYCH "L"

ozn.	grubość	wysokość	szerokość	ilość
L200	10cm	200cm	100	8
L150	10cm	150	100	8
L140	10cm	140	100	8
L130	10cm	130	100	8
L120	10cm	120	100	12
L110	10cm	110	100	8
L100	10cm	100	100	8
L90	10cm	90	100	8
L160	10cm	170	50	4
L140	10cm	150	50	4
L120	10cm	130	50	4
L100	10cm	110	50	4



PZEKRÓJ B-B

P1

POSADZKA SCENY, RAMP – TEREN UTWARDZONY PROJEKTOWANY
- kostka betonowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego tłuczen kamienny 0–32mm gr. 15cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego tłuczen kamienny 0–63mm gr. 20cm
- warstwa mrozochronna pospółka gr. 15cm
- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=2.5MPa gr. <90cm



1. Ściana muru
   a. uchwyt monażowy
   b. słupek balustrady
   c. poręcz balustrady
2. kołek montażowy

DETAL MONTAŻU BALUSTRADY



PZEKRÓJ C-C



INDEKS	ZMIANY	DATA
1.		

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione

OBIEKT

Projekt sceny wraz z zadaszeniem, ściany akustycznej, oraz placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na placu Centralnym w Lipowej

INWESTOR
Gmina Lipowa
Lipowa 708, 34–324 Lipowa

ADRES INWESTYCJI
Lipowa 34–324 Lipowa, Plac Centralny

NR DZIAŁKI 3240/7

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
Bogusław Hapak
ul. Wojska Polskiego 9B
43-186 Orzesze
tel. 508 111 729

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. arch. Marcin KRUSZYŃSKI	60/06/SLOKK/II	
PROJEKTANT		

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT FUNDAMENTÓW

DATA	SKALA	NR RYS.
11.2022	1:100	1